

REVISÕES

Nº

DATA

ALTINÓPOLIS - EMISSÁRIO ESGOTO - PLANILHA QUANTITATIVA

TRECHO 01

TRECHO 02

TRECHO 03

DEMOLICOES

UNIDADE

ASFALTO	M2	574,61	7,05	8,51	6,70	100,00	92,00	90,00	90,00	90,00	75,00	80,00	68,00	4,00	7,00
CIMENTADO	M2	7,79	1,49	3,00	2,00										
CORTE ASFALTO COM DISCO	M	1.436,52	7,05	8,51	6,70	100,00	92,00	90,00	90,00	90,00	75,00	80,00	68,00	4,00	7,00

ENTULHO

ASFALTO (esp 5 cm)	M3	574,61	0,05	28,73
CIMENTADO (esp 7 cm)	M3	7,79	0,07	0,55
TOTAL ENTULHO	M3			29,28

TUBULACAO (Ø 250 mm)	M	1.698,00	27,00	27,00	98,00	99,00	75,00	75,00	75,00	100,00	92,00	90,00	90,00	90,00	75,00	80,00	68,00	15,00	75,00	81,00	71,00	76,00	70,00	70,00	79,00
----------------------	---	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SINALIZACAO TRANSITO	M	756,70	27,00	27,00	6,70	100,00	92,00	90,00	90,00	90,00	75,00	80,00	68,00	4,00	7,00
----------------------	---	--------	-------	-------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

CORTE	M3	808,94	extraído do arquivo 564 PLAN Calculo Geral 180221		
REATERRO c/ empola/ 15%	M3	930,29			
ESCORAMENTO	M2	787,10			
REPOSICAO ASFALTO	M2	574,61			
COMPACT MECANICA (h 40 cm)	M3	229,84	574,61	0,40	
COMPACT FDO VALA (larg 80 cm)	M2	1.698,00	0,80	1.358,40	
CAMADA DRENANTE c/ brita 2	M3	1.698,00	0,80	0,10	135,84
POCO VISITA					
DENOMINACAO	TIPO	H proj (m)	H adotado (m)	Quant (pç)	Total (pç)
PV 18	pedestre	1,20	1,20	1	3,00
PV 22	pedestre	1,20	1,20	1	
PV 23	pedestre	1,20	1,20	1	
PV 21	pedestre	1,27	1,40	1	1,00
PV 01	pedestre	1,50	1,50	1	5,00
PV 02	pedestre	1,50	1,50	1	
PV 07	pedestre	1,50	1,50	1	
PV 19	pedestre	1,50	1,50	1	
PV 20	pedestre	1,50	1,50	1	
PV 03	pedestre	1,82	2,00	1	1,00
PV 06	pedestre	2,16	2,30	1	2,00
PV 04	pedestre	2,26	2,30	1	
PV 05	pedestre	2,33	2,60	1	2,00
PV 17	pedestre	2,55	2,60	1	
PV 08	veiculo	1,50	1,50	1	8,00
PV 09	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 10	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 11	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 12	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 13	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 14	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 15	veiculo	1,50	1,50	1	
PV 16	veiculo	3,00	3,00	1	1,00
				conferindo	23,00

ABERTURA PICADA (232,00 m por AG Florestal)

Desmatamento (faixa 4,00 m)	M2	232,00	4,00	928,00
Retirada mat vegetal (h 20 cm)	M3	928,00	0,20	185,60

TAPUME (h 2,20 m)	M2	24,00	14,00	76,00	2,20	167,20
-------------------	----	-------	-------	-------	------	--------

LIMPEZA OBRA (faixa 2,00 m)	M2	1.698,00	2,00	3.396,00
-----------------------------	----	----------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

PROPRIETÁRIA CNPJ 45.298.569/0001-13

LUIZ CARLOS BARRETO VINHOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SP 0500289073      CAU / SP 24848

Prefeitura Municipal de Altinópolis

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES

ART 28027230172899996

JBC

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM OBRAS LTDA

associados    (16) 3623 1380 – vinholisarq@vinholis.com.br – abbariarq@vinholis.com.br

CREA SP  
1907270

escala indicada

Objeto

EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO

DATA  
Dezembro 2017

O B R A

564

arquivo  
ARQUITETURA

ÁREA

revisão nº

Referência

ARQUITETURA  
PLANILHA QUANTITATIVA GERAL

projeto executivo

FOLHA

Q01

01/01